概算金額（税抜）

入力された単価による参考値。未入力・対象外・未集計を確認してください。

単価根拠：評価用の仮単価。実際の市場価格・見積額ではありません。

入力済み材料費 60,414 円　入力済み施工費 30,207 円

入力範囲の合計 90,621 円（税抜）　未入力 0 行

対象 配管 100A　数量 38.414214 m

　材料単価 1,000 円/m　施工単価 500 円/m　入力済額 57,621 円

対象 仕切弁 100A 未指定　数量 3 個

　材料単価 1,000 円/個　施工単価 500 円/個　入力済額 4,500 円

対象 45°エルボ 100A　数量 1 個

　材料単価 1,000 円/個　施工単価 500 円/個　入力済額 1,500 円

対象 チーズ 100A×100A　数量 2 個

　材料単価 1,000 円/個　施工単価 500 円/個　入力済額 3,000 円

対象 逆止弁 100A 未指定　数量 1 個

　材料単価 1,000 円/個　施工単価 500 円/個　入力済額 1,500 円

対象 90°エルボ 100A　数量 2 個

　材料単価 1,000 円/個　施工単価 500 円/個　入力済額 3,000 円

対象 ポンプ（能力・型式は別途選定）　数量 1 台

　材料単価 1,000 円/台　施工単価 500 円/台　入力済額 1,500 円

対象外 設備 EQ1 設備 A　数量 1 台

　材料単価 1,000 円/台　施工単価 500 円/台　入力済額 0 円

対象外 設備 EQ2 設備 B　数量 1 台

　材料単価 1,000 円/台　施工単価 500 円/台　入力済額 0 円

対象 共通機器 熱交換器 HX-1　数量 1 台

　材料単価 1,000 円/台　施工単価 500 円/台　入力済額 1,500 円

対象 共通機器 ストレーナ ST-1　数量 1 台

　材料単価 1,000 円/台　施工単価 500 円/台　入力済額 1,500 円

対象 調整弁 EQ1 BV-A　数量 1 台

　材料単価 1,000 円/台　施工単価 500 円/台　入力済額 1,500 円

対象 調整弁 EQ2 BV-B　数量 1 台

　材料単価 1,000 円/台　施工単価 500 円/台　入力済額 1,500 円

対象 追加：支持材（仮）　数量 8 組

　材料単価 1,000 円/組　施工単価 500 円/組　入力済額 12,000 円

【集計の前提と対象外】

配管数量は中心線長の合計。継手控除、切断長、定尺・歩留まりは未反映。

選択した継手と入力した部品のみ集計。損失計算だけの継手は数量に含めない。

ボルト、溶接材、支持、保温、塗装、試験、運搬、諸経費などは自動集計しない。

設備・ポンプ等の除外、単価の根拠・適用範囲、数量の妥当性は設計者が確認。

計算は入力された端数を保持。表示金額は円未満四捨五入。